

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DI URBANIZZAZIONE - con integrazioni del 02.09.2026

PROGETTO DI TRASFORMAZIONE COMPARTO DI INTERVENTO ex Art. 40bis L.R. n.18 del 26.11.2019 e s.m.i. –
SEGNALAZIONE INDIVIDUAZIONE EDIFICI DISMESSI del 24.07.2020 prot. 6785 – P.G.T. VIGENTE – **AMBITO di**
TRASFORMAZIONE ADT 10 – comparto Fg. 2 mapp. 57 – Via Giuseppe Verdi n. 8

Proprietà: **Soc. IMMOBILIARE LEONARDO S.R.L.** con sede in Saronno via Giuditta Pasta n. 23 – Cf/P.Iva
03123090122 – Legale Rappresentante Sig. **BASILICO GIAMPAOLO**



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE - PROGETTO DI TRASFORMAZIONE COMPARTO DI INTERVENTO ex art. 40bis L.R. n. 18/2019 -PGT vigente - Ambito di Trasformazione ADT10
Rif. PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA N. 2025 /2

CAPITOLO 1 - OPERE di URBANIZZAZIONE - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI su Via MISENTASCA

Numero	Descrizione	Unita' di misura	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI - semisede via Misentasca					
1.1	impianto di cantiere con impiego di tutte le attrezzature e macchinari - conforme al Dlgs. 81/2008- compreso posa baracca di cantiere e wc chimico - oltre alla redazione del Piano Operativo Sicurezza - completo degli allegati previsti dalla normativa vigente - NuovaVoce	a corpo	1,00	5.000,00 €	5.000,00 €
1.2	F.P.O. di delimitazione di cantiere da eseguire in maniera frammentata, realizzata con strutture mobili ben segnalate sulla sede stradale in fase di lavorazione - voce - LOM252.1U.05.050.0060	ml.	300,00	3,09 €	927,00 €
1.3	rimozione cartelli stradali esistenti su porzione interessata dall'esecuzione del marciapiede con accatastamento nell'area di cantiere - voce - LOM252.1U.05.010.0070	n.	4,00	52,91 €	211,64 €
1.4	scarificazione di manto stradale in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo meccanico - aree accessi carrai e porzione viabilità con accesso da via Roma - con carico e trasporto del materiale alle discariche autorizzate - voce - LOM252.OC.ITA.MC16.D1201.J0009.0750	mq.	190,26	3,44 €	654,49 €
	Diritti di discarica - voce - LOM252.1C.27.050.00140 - €/100kg. 3,44 - peso teorico tot. Kg.20.548,00	kg/eq.	205,48	3,44 €	706,85 €
1.5	demolizione marciapiede su mapp. 220 in calcestruzzo con h. media cm. 12 - compreso carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate -voce - LOM252.OC.ITA.MC01.D0200.J0001.000	mq.	18,80	9,86 €	185,37 €
	Diritti di discarica - voce - LOM252.1C.27.050.0100.d - €/100kg. 3,54 - peso teorico tot. Kg.9.024,00	kg/eq.	90,24	3,54 €	319,45 €
1.6	taglio pavimentazione bitumata con fresa a disco fino a cm. 5 di spessore - voce LOM252.OC.EEA.MC19.C1206.J0009.0500	ml.	133,77	1,75 €	234,10 €
1.7	rimozione chiusini in ghisa, compreso telai in ferro, opere di protezione e segnaletica, con deposito nell'ambito del cantiere per successivo riposizionamento - voce - LOM252.OC.EEA.MC04.19740.Sb030.0000.a	n.	21,00	33,72 €	708,12 €
1.8	scolturazione area eseguita con mezzo meccanico fino alla profondità di mt. 0,4 per apertura cassonetti stradali - con materiale escavato lasciato nell'ambito del cantiere - compreso ogni onere ed opera per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.ITA.MC09.D2100.Na000.0000	mc.	191,78	15,65 €	3.001,36 €
1.9	realizzazione sottofondo in frantumato stabilizzato sp. cm. 30, rullato e costipato con posa teli separatori - eseguito con mezzo meccanico - compreso ogni onere ed opera per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.ITA.Pa04.D021.Mb002.0250	mc.	143,83	50,84 €	7.312,32 €

Numero	Descrizione	Unita' di misura	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale
1.10	F.P.O. geocomposito costituito da geogriglia in polipropilene accoppiata a un geotessile in polipropilene res. Max a trazione 20 KN/m peso non inf. 410 g/mq. - compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.EEA.Pa.C2700.D0013.0000	mq.	479,45	6,89 €	3.303,41 €
1.11	realizzazione sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata - 6% di cemento 32,5R - compreso stesura e rullatura con peso idoneo, oltre ad ogni opera ed opera per la corretta esecuzione - spessore finito sp. cm. 10 - voce - LOM252.OC.EEA.Pa04.C910.Mb000.0500	mq.	479,45	11,80 €	5.657,51 €
1.12	massetto di sottofondo per marciapiedi in cls dosaggio 150 kg di cemento sp. cm. 10 con cls confezionato in betoniera - compreso realizzazione rampe di raccordo con accessi carrai e pedonali ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001.0082	mq.	479,45	24,30 €	11.650,64 €
1.13	realizzazione manto in asfalto colato per marciapiedi da eseguire su sottofondo in cls - spessore medio cm. 2 compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0840	mq.	479,45	10,00 €	4.794,50 €
1.14	F.P.O. di cordature in cls vibrocompresso per marciapiede compreso scavo, fondazione di posa e rinfilanco - sez. 12/15 cm. Cls ÷ 0.025 mc/ml. - compreso pezzi speciali per rampe di raccordo e delimitazione accessi - voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.D3007.J0005.0000	ml.	389,81	23,86 €	9.300,87 €
1.15	rimessa in quota chiusini compreso formazione del nuovo piano di posa, posa del coperchio sigillatura perimetrale con malta per ripristini strutturale, ed ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.EEA.Pa19740.Za000.0000.a	n.	21,00	54,68 €	1.148,28 €
1.16	riposizionamento cartelli stradali rimossi in precedenza, compreso fondazione ed ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.1U.05.340.0010 - LOM252.OC.ITA.Pa02.D4200.Za000.0010	n.	4,00	83,69 €	334,76 €
1.17	fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in polietilene ad alta densità accoppiata a due geotessili non tessuti in polipropilene da 120 g/mq e 140 g/mq - marcato CE ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 - conforme norme UNI EN 13249- compreso risolto contro gli elementi verticali , ed ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0010.a - prezzo €/mq. 10,01	ml.	650,00	5,00 €	3.250,00 €
Totale Capitolo 1 - Opere di Urbanizzazione - Realizzazione marciapiedi su via Misentasca					58.700,66 €
CAPITOLO 2 - OPERE di URBANIZZAZIONE - VIABILITA' INTERNA e SISTEMAZIONE PARCHEGGI su via VERDI					

Numero	Descrizione	Unita' di misura	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale
2.1 - OPERE STRADALI - PARCHEGGI - VIABILITA' - MARCIAPIEDE					
2.1.1	impianto di cantiere con impiego di tutte le attrezzature e macchinari - conforme al Dlgs. 81/2008- compreso posa baracca di cantiere e wc chimico - oltre alla redazione del Piano Operativo Sicurezza - completo degli allegati previsti dalla normativa - Nuova Voce	a corpo	1,00	- €	- €
2.1.2	scavo per apertura di cassonetti stradali eseguito con mezzo meccanico profondità cm. 50, compreso carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate -voce- LOM252.OC.ITA.Mc09.D2100.Na000.0000	mc.	448,79	15,65 €	7.023,56 €

Numero	Descrizione	Unita' di misura	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale
	Diritti di discarica - voce - LOM252.1C.27.050.0100.a - €/100kg. 3,97 - peso teorico tot. Kg.718.064,00	kg/eq.	7.180,64	3,97 €	28.507,14 €
2.1.3	livellamento strada mediante asportazione terreno eseguito con mezzo meccanico, compreso carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate - voce - LOM252.OC.ITA.Mc09.D2100.Na000.0000	mc.	297,00	15,65 €	4.648,05 €
	Diritti di discarica - voce - LOM252.1C.27.050.0100.a - €/100kg. 3,97 - peso teorico tot. Kg.475.200,00	kg/eq.	4.752,00	3,97 €	18.865,44 €
2.1.4	realizzazione sottofondo in frantumato stabilizzato sp. cm. 30, rullato e costipato con posa teli separatori - eseguito con mezzo meccanico - compreso ogni onere ed opera per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0250	mc.	269,28	50,84 €	13.690,20 €
2.1.5	F.P.O. geocomposito costituito da geogriglia in polipropilene accoppiata a un geotessile in polipropilene res. Max a trazione 20 KN/m peso non inf. 410 g/mq. - compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0000	mq.	897,59	6,89 €	6.184,40 €
2.1.6	realizzazione strato di base in conglomerato bituminoso sabbio ghiaioso (tout-venant) d max mm. 20 - resistenza alla frammentazione LA< 25 calcolato su viabilità interna totale - voce - LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009	mq.	897,59	22,91 €	20.563,79
2.1.7	realizzazione strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da inerti, graniglie e pietrischi Dmax 16 mm. Resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 - compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso - spessore compresso cm. 5 - voce - LOM252.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0010.a	mq.	897,59	14,51 €	13.024,03
2.1.8	realizzazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso costituito da graniglie e pietrischi dmax 10 mm. Resist. Alla fram. LA<20 sp. medio mm. 30 - calcolato su viabilità interna totale - voce - LOM252.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0790.a	mq.	897,59	10,77 €	9.667,04
2.1.9	realizzazione segnaletica orizzontale per parcheggi e viabilità, realizzata con vernice standard - voce - LOM252.OC.Eea.Pa42.D4202.DA040.0005	mq.	740,21	6,86 €	5.077,84
2.1.10	realizzazione segnaletica orizzontale marciapiede a raso realizzata con prodotti permanenti rifrangenti, antisdrucciolevoli con elementi in rilievo che producono effetto sonoro - voce - LOM252.OC.EEA.Pa42.D4202.DA040.0010	mq.	157,38	31,15 €	4.902,39
2.1.11	realizzazione segnaletica verticale composta da pali di sostegno antirotazione diametro mm. 48 e cartelli segnaletici - "senso unico" - "divieto d'accesso" - "parcheggio" - compreso scavo e fondazione in calcestruzzo, oltre ad ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.1U05.220.0010.a - voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.D4202.Sa000.0000	n.	3,00	154,25 €	462,75
2.1.12	fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in polietilene ad alta densità accoppiata a due geotessili non tessuti in polipropilene da 120 g/mq e 140 g/mq - marcato CE ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 - conforme norme UNI EN 13249- compreso risolto contro gli elementi verticali , ed ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0010.a - prezzo €/mq. 10,01	ml.	250,00	5,00 €	1.250,00 €
Totale 2.1 - opere stradali - viabilità - parcheggi - marciapiede					133.866,62 €

Numero	Descrizione	Unita' di misura	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale
2.2 - FOGNATURA					
2.2.1	scavo in sezione effettiva per condotto fognatura eseguito con mezzo meccanico, profondità fino a mt. 1,50 largh. Cm. 80, compreso carico del materiale escavato e trasporto alle discariche autorizzate - voce - LOM252.OC.EEA.Mc.09.A6401.Na000.0000.b - voce - LOM252.NC.80.050.0010				
	Fognatura bianca	mc.	100,31	27,21 €	2.729,44 €
	Fognatura nera	mc.	34,40	27,21 €	936,02 €
	Diritti di discarica - voce - LOM252.1C.27.050.0100.a - €/100kg. 3,97 - peso teorico tot. Kg.215.536,00	kg/eq.	2.155,36	3,97 €	8.556,78 €
2.2.2	F.P.O. tubo per fognatura in PVC-U tipo SN8 SDR 34 compatto e strutturato per condotte di scarico interrate con giunti a bicchiere e guarnizioni, compreso rinfiacco e rinterro - oltre ad ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione				
	Fognatura bianca viabilità DE 315 - voce-LOM252.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0455	ml.	167,14	79,68 €	13.317,72 €
	Fognatura bianca collegamento caditoie DE 160 - voce- LOM252.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0440	ml.	6,00	26,71 €	160,26 €
	Fognatura nera viabilità DE 315 - voce- LOM252.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0455	ml.	60,89	79,68 €	4.851,72 €
2.2.3	rinfiacco e piano di appoggio tubazione realizzato con sabbietta diametro 0/6 mm. del tipo riciclato per copertura tubi, compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - fognatura bianca e nera viabilità - voce- LOM252.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0005	mc.	90,57	25,81 €	2.337,61
2.2.4	rinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari soprastante il rinfiacco alla voce precedente, realizzato con materiale lasciato a bordo scavo compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce- LOM252.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0035	mc.	47,11	3,22 €	151,69
2.2.5	F.P.O. pozzetti di ispezione sifonati in cls prefabbricato per caditoie stradali cm. 60x60 h. cm. 100 compreso scavo, rinfiacco, rinterro e fondo di appoggio, oltre ad ogni opera per la corretta esecuzione - dim. interna cm. 45x45 - voce- Nuova Voce -	n.	7,00	350,00 €	2.450,00 €
2.2.6	F.P.O. chiusino a griglia quadrata concava in ghisa sferoidale conforme alla Norma UNI EN 124 - classe C250 luce dimensione interna cm. 45x45 h. mm. 38 - kg. 34,10- compreso formazione piano di posa, posa telaio e relativo coperchio, oltre ad ogni opera per la corretta esecuzione - voce- LOM252.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0015	n.	7,00	151,04 €	1.057,28 €
2.2.7	F.P.O. cameretta di ispezione sulle linee bianca e nera e prima dell'innesto al disoleatore - realizzata in cls prefabbricato dim. cm. 100x100 h. interna cm. 150 circa - compreso scavo - piano di posa in cls sp. cm. 10 - rinfiacco e torrino per raggiungimento quota strada oltre ad ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - Nuova Voce	n.	6,00	3.000,00 €	18.000,00 €
2.2.8	F.P.O. chiusino in ghisa sferoidale conforme alla Norma UNI EN 124 - classe D400 luce netta diametro mm. 600 con telaio quadrato - compreso formazione piano di posa, posa telaio e relativo coperchio, oltre ad ogni opera per la corretta esecuzione - voce- LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0055	n.	6,00	274,24 €	1.645,44 €

Numero	Descrizione	Unita' di misura	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale
2.2.9	F.P.O. pozzetto disoleatore in cls prefabbricato da posizionare dopo la cameretta acque linea caditoie stradali - compreso scavo - piano di posa in cls sp. cm. 10 - rinfiando e torrino per raggiungimento quota strada - capacità litri 2300 - voce- LOM252.OC.EEA.Pa02.I9725.J0001.0005 - voce- LOM252.OC.EEA.MC09.A6401.Na000.0005 - voce - LOM252.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0010 - voce - LOM252.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0025	n.	2,00	1.597,86 €	3.195,72 €
2.2.10	F.P.O. chiusino in ghisa sferoidale conforme alla Norma UNI EN 124 - classe D400 luce netta diametro mm. 600 con telaio quadrato - compreso formazione piano di posa, posa telaio e relativo coperchio, oltre ad ogni opera per la corretta esecuzione - voce- LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0055	n.	2,00	274,24 €	548,48 €
2.2.11	F.P.O. pozzo perdente diametro cm. 200 composto da n. 5 anelli - soletta con anello raggiungi quota - escluso scavo e relativa armatura - ghiaia di drenaggio - georete - oltre ad ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce-LOM252.OC.EEA.Pa02.I9735.J0005.0015 - voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.J001.0060	n.	6,00	1.249,67 €	7.498,02 €
2.2.12	realizzazione scavo a pozzo per posa pozzi perdenti di cui alla voce precedente, per profondità maggiore di mt. 3,00 - eseguito con mezzo meccanico - compresa idonea armatura scavo valutata a parte - con materiale escavato lasciato nell'ambito del cantiere, oltre ad ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - h. scavo mt. 3,50 circa - voce - LOM252.OC.EEA.MC09.A6430.Na000.0000b	mc.	189,00	89,62 €	16.938,18 €
2.2.13	realizzazione idonea armatura per scavo a pozzo della voce precedente oltre ad ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - List. 2023 - voce 1C02.300.0020.a €/mq. 52,50 - incr. 15%	mq.	252,00	60,37 €	15.213,24 €
2.2.14	rinfiando pozzi con georete dreno-protettiva con resistenza a trazione 15 KN/m - da posare su tutto lo scavo a pozzo realizzato -voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.005	mq.	265,00	11,07 €	2.933,55 €
2.2.15	rinterro pozzi in ghiaia con pezzatura 6/12 da posare attorno e sotto i pozzi perdenti, eseguito con mezzo meccanico, compreso costipazione a strati non superiore a cm. 50 - oltre ad ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.EEA.Pa04.A660.Na000.0010	mc.	111,00	36,96 €	4.102,56 €
2.2.16	F.P.O. chiusino in ghisa sferoidale conforme alla Norma UNI EN 124 - classe D400 luce netta diametro mm. 600 con telaio quadrato - compreso formazione piano di posa, posa telaio e relativo coperchio, oltre ad ogni opera per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0055	n.	6,00	274,24 €	1.645,44 €
2.2.17	allacciamento alla fognatura pubblica di via Verdi e Via Misentasca - compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - Nuova Voce	n.	2,00	1.800,00 €	3.600,00 €
2.2.18	rimessa in quota chiusini compreso formazione del nuovo piano di posa, posa del coperchio sigillatura perimetrale con malta per ripristini strutturale, ed ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Za000.0000.a	n.	22,00	54,68 €	1.202,96 €
Totale 2.2 - Fognatura					113.072,10 €
2.3 - RETE ELETTRICA PUBBLICA					

Numero	Descrizione	Unita' di misura	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale
2.3.1	scavo in sezione effettiva per realizzazione rete illuminazione pubblica, eseguito con mezzo meccanico, profondità fino a mt. 1,50 largh. Cm. 50, compreso carico del materiale escavato e trasporto alle discariche autorizzate - voce - LOM252.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0000.b - voce - LOM252.NC.80.050.0010	mc.	20,00	27,21 €	544,20 €
	Diritti di discarica - voce - LOM252.1C.27.050.0100.a - €/100kg. 3,97 - peso teorico tot. Kg.32.000,00	kg/eq.	320,00	3,97 €	1.270,40 €
2.3.2	rinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti realizzato con ghiaia stabilizzata - compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.Eea.Pa04.A6600.Na000.0010	mc.	7,48	36,96 €	276,46
2.3.3	F.P.O. tubo corrugato in polietilene alta densità -PEAD - strutturato a doppia parete - interna liscia - esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica - escluso rinfiacco in cls - oltre ad ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - DE 125 - voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0555	ml.	124,83	14,75 €	1.841,24 €
2.3.4	piano di posa tubazione realizzato con sabbietta diametro 0/6 mm. del tipo riciclato per copertura tubi, compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.Oc.EEA.Pa04.A6600.Na000.0005	mc.	5,00	25,81 €	129,05
2.3.5	rinfiacco tubi con calcestruzzo composto da miscele cementizie - compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.1U.01.110.0060.b	mc.	6,24	150,76 €	940,74
2.3.6	F.P.O. pozzetto completo in cls prefabbricato dim. cm. 60x60 compreso scavo - rinterro e piano di appoggio oltre ad ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - h. cm. 70 circa - voce - LOM252.1C.12.620.0140.a	n.	6,00	137,62 €	825,72 €
2.3.7	F.P.O. chiusino in ghisa sferoidale conforme alla Norma UNI EN 124 - classe C250 luce dimensione interna cm. 45x45 h. mm. 38 - kg. 34,10- compreso formazione piano di posa, posa telaio e relativo coperchio, oltre ad ogni opera per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0075	n.	6,00	204,31 €	1.225,86 €
2.3.8	F.P.O. di palo di illuminazione composto da palo ottagonale h. mt. 6,00 completo di sbraccio semplice da cm. 30 - corpo illuminante conforme alla L.R. n. 17/00 e s.m.i. - scavo e plinto di fondazione - oltre ad ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - Nuova Voce	n.	6,00	3.000,00 €	18.000,00 €
2.3.9	allacciamento alla rete pubblica di via Verdi - compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - Nuova Voce	n.	1,00	1.000,00 €	1.000,00 €
2.3.10	rimessa in quota chiusini compreso formazione del nuovo piano di posa, posa del coperchio sigillatura perimetrale con malta per ripristini strutturale, ed ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Za000.0000.a	n.	6,00	54,68 €	328,08 €
Totale 2.3 - Rete Elettrica Pubblica					26.381,76 €
2.4 - RETE ELETTRICA RESIDENZIALE					
2.4.1	scavo in sezione effettiva per realizzazione rete elettrica residenziale, eseguito con mezzo meccanico, profondità fino a mt. 1,50 largh. Cm. 50, compreso carico del materiale escavato e trasporto alle discariche autorizzate - voce - LOM252.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0000.b - voce - LOM252.NC.80.050.0010	mc.	10,00	27,21 €	272,10 €

Numero	Descrizione	Unita' di misura	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale
	Diritti di discarica - voce - LOM252.1C.27.050.0100.a - €/100kg. 3,97 - peso teorico tot. Kg.16.000,00	kg/eq.	160,00	3,97 €	635,20 €
2.4.2	rinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti realizzato con ghiaia stabilizzata - compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.EEA.Pa04.A660.Na000.0010	mc.	3,73	36,96 €	137,86
2.4.3	F.P.O. tubo corrugato in polietilene alta densità -PEAD - strutturato a doppia parete - interna liscia - esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica - escluso rinfiacco in cls - oltre ad ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - DE 125 - voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0555	ml.	62,31	14,75 €	919,07 €
2.4.4	piano di posa tubazione realizzato con sabbietta diametro 0/6 mm. del tipo riciclato per copertura tubi, compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.Eea.Pa04.A6600.Na000.005	mc.	2,49	25,81 €	64,27
2.4.5	rinfiacco tubi con calcestruzzo composto da miscele cementizie - compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.1U.01.110.0060.b	mc.	3,16	150,71 €	476,24
2.4.6	F.P.O. pozzetto completo in cls prefabbricato dim. cm. 60x60 compreso scavo - rinterro e piano di appoggio oltre ad ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - h. cm. 70 circa - voce - LOM252.1C.12.620.0140.a	n.	3,00	137,62 €	412,86 €
2.4.7	F.P.O. chiusino in ghisa sferoidale conforme alla Norma UNI EN 124 - classe C250 luce dimensione interna cm. 45x45 h. mm. 38 - kg. 34,10- compreso formazione piano di posa, posa telaio e relativo coperchio, oltre ad ogni opera per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb.031.0075	n.	3,00	204,31 €	612,93 €
2.4.8	allacciamento alla rete pubblica di via Verdi e via Misentasca - compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - Nuova voce	n.	2,00	1.000,00 €	2.000,00 €
2.4.9	rimessa in quota chiusini compreso formazione del nuovo piano di posa, posa del coperchio sigillatura perimetrale con malta per ripristini strutturale, ed ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Za000.0000.a	n.	3,00	54,68 €	164,04 €
Totale 2.4 - Rete Elettrica Residenziale					5.694,57 €

2.5 - RETE TELEFONICA e FIBRA

2.5.1	scavo in sezione effettiva per realizzazione rete telefonica e fibra, eseguito con mezzo meccanico, profondità fino a mt. 1,50 largh. Cm. 50, compreso carico del materiale escavato e deposito all'interno della proprietà - voce - LOM252.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0140.b - voce - LOM252.NC.80.050.0010	mc.	10,00	27,21 €	272,10 €
	Diritti di discarica - voce - LOM252.1C.27.050.0100.a - €/100kg. 3,97 - peso teorico tot. Kg.16.000,00	kg/eq.	160,00	3,97 €	635,20 €
2.5.2	rinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti realizzato con ghiaia stabilizzata - compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0010	mc.	3,73	36,96 €	137,86
2.5.3	F.P.O. tubo corrugato in polietilene alta densità -PEAD - strutturato a doppia parete - interna liscia - esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica - escluso rinfiacco in cls - oltre ad ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - DE 125 - voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.J7822.D0010.0555	ml.	62,31	14,75 €	919,07 €

Numero	Descrizione	Unita' di misura	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale
2.5.4	piano di posa tubazione realizzato con sabbietta diametro 0/6 mm. del tipo riciclato per copertura tubi, compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.005	mc.	2,49	25,81 €	64,27
2.5.5	rinfianco tubi con calcestruzzo composto da miscele cementizie - compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione -voce - LOM252.1U.01.110.0060.b	mc.	3,16	150,71 €	476,24
2.5.6	F.P.O. pozzetto completo in cls prefabbricato dim. cm. 60x60 compreso scavo - rinterro e piano di appoggio oltre ad ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - h. cm. 70 circa -voce - LOM252.1C.12.620.0140.a	n.	3,00	137,62 €	412,86 €
2.5.7	F.P.O. chiusino in ghisa sferoidale conforme alla Norma UNI EN 124 - classe C250 luce dimensione interna cm. 45x45 h. mm. 38 - kg. 34,10- compreso formazione piano di posa, posa telaio e relativo coperchio, oltre ad ogni opera per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.J9740.Sb031.0075	n.	3,00	204,31 €	612,93 €
2.5.8	allacciamento alla rete pubblica di via Verdi - via Misentasca - compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione -voce - Nuova Voce	n.	2,00	1.000,00 €	2.000,00 €
2.5.9	rimessa in quota chiusini compreso formazione del nuovo piano di posa, posa del coperchio sigillatura perimetrale con malta per ripristini strutturale, ed ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.J9740.Za000.0000.a	n.	3,00	54,68 €	164,04 €
Totale 2.5 - Rete Telefonica e Fibra					5.694,57 €
2.6 - RETE IDRICA					
2.6.1	scavo in sezione effettiva per realizzazione rete idrica, eseguito con mezzo meccanico, profondità fino a mt. 1,50 largh. Cm. 50, compreso carico del materiale escavato e trasporto alle discariche autorizzate - voce - LOM252.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0140.b - voce - LOM252.NC.80.050.0010 -	mc.	10,00	27,21 €	272,10 €
	Diritti di discarica - voce - LOM252.1C.27.050.0100.a - €/100kg. 3,97 - peso teorico tot. Kg.16.000,00	kg/eq.	160,00	3,97 €	635,20 €
2.6.2	rinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti realizzato con ghiaia stabilizzata - compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce -LOM252.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0010	mc.	4,36	36,96 €	161,15
2.6.3	F.P.O. tubo corrugato in polietilene malleabilizzato -PEAD -PEHD - con giunti a manicotto - escluso rinfianco in cls - oltre ad ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - DE 63 s = 3 - voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0270	ml.	62,31	16,90 €	1.053,04 €
2.6.4	piano di posa tubazione realizzato con sabbietta diametro 0/6 mm. del tipo riciclato per copertura tubi, compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.005	mc.	2,49	25,81 €	64,27
2.6.5	rinfianco tubi con calcestruzzo composto da miscele cementizie - compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.1U.01.110.0060.b	mc.	1,87	150,71 €	281,83
2.6.6	F.P.O. di saracinesche in ghisa a corpo ovale su rete idrica di nuova esecuzione - compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - Nuova Voce	n.	3,00	138,55 €	415,65 €
2.6.7	allacciamento alla rete pubblica di via Verdi e via Misentasca - compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.1U.10.060.0010	n.	2,00	1.865,61 €	3.731,22 €

Numero	Descrizione	Unita' di misura	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale
Totale 2.6 - Rete Idrica					6.614,45 €
2.7 -SISTEMAZIONE PARCHEGGI SU VIA VERDI					
2.7.1	scavo per apertura di cassonetti stradali eseguito con mezzo meccanico profondità cm. 50, compreso carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate - voce - LOM252.OC.ITA.Mc09.D2100.Na000.0000	mc.	24,28	15,65 €	379,98 €
	Diritti di discarica - voce - LOM252.1C.27.050.0100.a - €/100kg. 3,97 - peso teorico tot. Kg.38848,00	kg/eq.	388,48	3,97 €	1.542,27 €
2.7.2	realizzazione sottofondo in frantumato stabilizzato sp. cm. 30, rullato e costipato con posa teli separatori - eseguito con mezzo meccanico - compreso ogni onere ed opera per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0250	mc.	7,33	50,84 €	372,66 €
2.7.3	F.P.O. geocomposito costituito da geogriglia in polipropilene accoppiata a un geotessile in polipropilene res. Max a trazione 20 KN/m peso non inf. 410 g/mq. - compreso ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.ITA.Pa04.C2700.D0013.0000	mq.	24,42	6,89 €	168,25 €
2.7.4	realizzazione strato di base in conglomerato bituminoso sabbio ghiaioso (tout-venant) d max mm. 20 - resistenza alla frammentazione LA< 25 - voce - LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0500.b	mq.	24,42	22,91 €	559,46
2.7.5	realizzazione strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da inerti, graniglie e pietrischi Dmax 16 mm. Resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 - compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso - spessore compresso cm. 5 - voce - LOM252.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0010.a	mq.	24,42	14,51 €	354,33
2.7.6	realizzazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso costituito da graniglie e pietrischi dmax 10 mm. Resist. Alla framm. LA<20 sp. medio mm. 30 - voce - LOM252.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0790.a	mq.	24,82	10,77 €	267,31
2.7.7	F.P.O. di cordonature in cls vibrocompressso per marciapiede compreso scavo, fondazione di posa e rinfianco - sez. 12/15 cm. Cls ÷ 0.025 mc/ml. - oltre ad ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - delimitazione aiuole - voce -	ml.	33,65	23,86 €	802,89 €
2.7.8	stesa e modellazione terra da coltivo per aiuole sp. cm. 50 - esecuzione manuale - voce - LOM252.1U.06.010.0020.a	mc.	12,32	43,55 €	536,54
2.7.9	formazione tappeto erboso in zolla sp. cm. 5 compreso preparazione del terreno eseguito a mano - inserimento a pronto effetto - oltre ad ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.1U.06.180.0050.a	mq.	24,65	21,77 €	536,63 €
2.7.10	realizzazione segnaletica orizzontale per parcheggi realizzata con vernice standard - voce - LOM252.OC.EEA.Pa42.D202.Da040.0005	mq.	66,84	6,86 €	458,52
2.7.11	ripristino e/o sistemazione della porzione di stalli di parcheggio esistenti al di là della ciclabile, ora integrati nella fascia di cui sopra, mediante adeguamento finitura manto di usura e segnaletica orizzontale - mq. 46,51 - voce - Nuova Voce	a corpo	1,00	2.500,00 €	2.500,00

Numero	Descrizione	Unita' di misura	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale
2.7.12	fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in polietilene ad alta densità accoppiata a due geotessili non tessuti in polipropilene da 120 g/mq e 140 g/mq - marcato CE ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 - conforme norme UNI EN 13249- compreso risolto contro gli elementi verticali , ed ogni opera ed accessorio per la corretta esecuzione - voce - LOM252.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0010.a - prezzo €/mq. 10,01	ml.	39,00	5,00 €	195,00 €
Totale 2.7 - sistemazione parcheggi su via Verdi					8.673,84 €
Totale Capitolo 2 - Opere di Urbanizzazione - Viabilità interna - sistemazione parcheggi su via Verdi					299.997,93 €
TOTALE GENERALE COMPUTO					358.698,58 €
(Integrazioni e/o modificazioni del 02.09.2026)					
Cogliate, 29 giugno 2026 - agg. 02 settembre 2026					